

CHECKLISTE FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

Bauherren- Netzwerkplan 2026

Die wichtigsten Entscheidungen für Internet, LAN, WLAN, Glasfaser, Sicherheit, Energie, Smart Home, Garage und Garten - bevor verputzt oder Technik bestellt wird.

PLANEN	ABSTIMMEN	RESERVEN SCHAFFEN
--------	-----------	-------------------

So verwenden Sie diesen Plan

Punkte markieren, offene Fragen notieren und die Liste mit Elektriker, Provider, Planer und Haustechnikpartner abstimmen. Nicht jedes Objekt braucht jede Option. Wichtig ist, Zuständigkeiten und Reserven vor Beginn der Arbeiten klar festzulegen.

Projekt / Adresse _____

Neubau / Sanierung / Bestand _____

Ansprechperson _____

Geplanter Termin _____

Planungsunterlage, keine Elektro- oder Rechtsberatung. Arbeiten an Stromkreisen, Montage und Schutzmaßnahmen erfolgen durch entsprechend berechnete Fachbetriebe.

01 · DIE BASIS

Anschluss und zentrale Verteilung

1 Provider, Übergabepunkt und Technikzentrale

Der schnelle Anschluss hilft nur, wenn der Weg vom Provider bis zu den Räumen sauber geplant ist.

- ☐ Anschlussart und voraussichtlicher Provider sind bekannt.
- ☐ Übergabepunkt, ONT/Modem und Routerstandort sind im Plan eingetragen.
- ☐ Zwischen Provider-Übergabe und Netzwerkschrank ist eine geeignete Verbindung vorgesehen.
- ☐ Der Netzwerkschrank ist trocken, zugänglich und ausreichend belüftet.
- ☐ Stromanschlüsse für ONT, Router, Switch, NVR und weitere Komponenten sind vorgesehen.
- ☐ Patchpanel, Kabelmanagement und Beschriftung haben ausreichend Platz.
- ☐ Switch-Ports und PoE-Leistung enthalten eine sinnvolle Reserve.
- ☐ Eine USV für kritische Netzwerk- und Sicherheitskomponenten wurde geprüft.
- ☐ Leitungswege können ohne unnötige Umwege zur Zentrale geführt werden.
- ☐ Zugang und Verantwortlichkeit für Provider- und Netzwerkgeräte sind geklärt.

Praxistipp

Ein zentraler Netzwerkschrank ist in vielen Einfamilienhäusern einfacher zu warten. Unterverteiler sind dann sinnvoll, wenn Leitungslängen, Kabelmengen, Gebäudeteile oder Erweiterungen sie technisch begründen.

Offene Frage / Entscheidung _____

Zuständig _____

02 · FESTE VERBINDUNGEN

Räume, LAN-Dosen und Endgeräte

2 Kabel für alles Kritische

Stationäre und wichtige Geräte profitieren von einer eigenen Leitung. WLAN bleibt für mobile Geräte frei.

- [] Homeoffice-Plätze erhalten möglichst zwei Leitungen und ausreichend Steckdosen.
- [] TV-, Medien- und Gaming-Bereiche sind mit ihren stationären Geräten erfasst.
- [] Jeder geplante Access Point erhält eine eigene Netzwerkleitung.
- [] Doorbell- und Kamerapositionen erhalten passende Leitungen, wenn vorgesehen.
- [] NAS, lokaler NVR und Smart-Home-Zentrale sind in der Technikplanung berücksichtigt.
- [] PV, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox sind netzwerktechnisch erreichbar, wo sinnvoll.
- [] Garage, Werkstatt, Dachboden und Keller wurden nicht vergessen.
- [] Dosen sitzen dort, wo Möbel und Endgeräte voraussichtlich stehen.
- [] Leitungen und Dosen können eindeutig Raum und Port zugeordnet werden.
- [] Reserveports und mindestens ein sinnvoller Nachrüstweg sind eingeplant.

Faustregel für die Planung

Nicht nur die heutige Geräteliste abbilden. Arbeitszimmer, Medienbereiche und Technikräume verändern sich. Zwei Leitungen an wichtigen Positionen und Reserverohre sind meist günstiger als spätere Bauarbeiten.

Raum mit größtem Klärungsbedarf

03 + 04 • FUNK UND SICHERHEIT

WLAN, Access Points und Kameranetz

3 WLAN gezielt versorgen

Access-Point-Standorte werden nach Grundriss, Bauweise und Nutzung geplant - nicht nur nach Quadratmetern.

- [] Alle Stockwerke und häufig genutzten Bereiche sind im WLAN-Konzept enthalten.
- [] Decken, Wände, Fußbodenaufbau und Technikschaft wurden berücksichtigt.
- [] Access Points erhalten eine kabelgebundene Anbindung statt eines Funk-Backhails, wo möglich.
- [] Terrasse, Garten, Garage und Keller wurden als eigene Versorgungsbereiche bewertet.
- [] Gerätestandorte bleiben für Wartung und Austausch erreichbar.
- [] Das System passt zu Nutzung, Budget und vorhandener Infrastruktur.

4 Sicherheit und lokale Aufzeichnung

Kameras und Doorbell brauchen nicht nur ein Bild, sondern auch Stromversorgung, Speicher, Zugriff und klare Grenzen.

- [] Kamerapunkte und Blickrichtungen sind vor der Montage eingezeichnet.
- [] PoE-Ports und PoE-Budget reichen für die geplanten Geräte mit Reserve.
- [] Lokale Aufzeichnung, Cloud oder eine Kombination wurden bewusst gewählt.
- [] Speicherdauer, Fernzugriff, Benutzer und Konfigurationsbackup sind geklärt.
- [] USV und Verhalten bei Internetausfall wurden für wichtige Komponenten bewertet.
- [] Montage, Sichtbereiche und Datenschutz werden mit den zuständigen Stellen geklärt.

05 + 06 • ERWEITERUNGEN

Energie, Garage, Garten und Nebengebäude

5 PV, Speicher, Wallbox und Wärmepumpe

Eine stabile Netzwerkbasis schafft die Voraussetzung für Daten, Visualisierung und spätere Integration.

- [] Für jedes Energiegerät ist geklärt, ob LAN, WLAN oder eine andere Schnittstelle genutzt wird.
- [] Lokale Schnittstellen, Exportmöglichkeiten und Cloud-Abhängigkeit wurden geprüft.
- [] Technikraum, Zählerbereich und Außenstandorte sind netzwerktechnisch erreichbar.
- [] Feste Namen, Adressierung und Zugriffsrechte können dokumentiert werden.
- [] Elektriker, PV-/Heizungsbetrieb und Netzwerktechnik haben klare Zuständigkeiten.
- [] Visualisierung und Automatisierung werden erst nach Kompatibilitätsprüfung zugesagt.

6 Außenbereiche und getrennte Gebäude

Garage und Garten sind eigene technische Zonen. Reichweite, Leitungsweg und Schutz müssen zusammenpassen.

- [] Tor, Kamera, Werkstatt, Gartenhaus, Pooltechnik und Bewässerung wurden abgefragt.
- [] Outdoor-WLAN wird gezielt geplant und nicht nur durch stärkeres Senden im Haus ersetzt.
- [] Zu getrennten Nebengebäuden wurde Glasfaser als bevorzugte Verbindung geprüft.
- [] Für mehrere Endpunkte ist ein geeigneter kleiner Verteiler oder Switch vorgesehen.
- [] Outdoor-Komponenten und Leitungswege sind für die Umgebung geeignet.
- [] Überspannung, Erdung und Schutzmaßnahmen werden vom Elektriker geplant.

07 · ZUKUNFT UND SYSTEMWAHL

Reserven schaffen, Systeme bewusst wählen

7 Erweiterbarkeit statt Produktversprechen

Hersteller und Funkstandards ändern sich. Leitungswege, Reserven und dokumentierte Schnittstellen bleiben wertvoll.

- [] Bei Ports, Schrankplatz und PoE-Leistung sind etwa 25 bis 40 Prozent Reserve geprüft.
- [] Reserverohre führen zu Dachboden, Einfahrt, Garten und möglichen Erweiterungsbereichen.
- [] OS2-Glasfaser wurde für lange Strecken, Backbone oder Nebengebäude bewertet.
- [] Kritische stationäre Systeme werden nach Möglichkeit kabelgebunden angebunden.
- [] Private, Gast-, IoT- und Kamerageräte können bei Bedarf logisch getrennt werden.
- [] Geräte mit lokalen Funktionen und nachvollziehbarer Updatepolitik werden bevorzugt.
- [] Backup, Export und Ersatzstrategie sind bei zentralen Komponenten bedacht.
- [] Matter oder Smart-Home-Kompatibilität wird nicht pauschal vorausgesetzt.
- [] Powerline ist nur als getestete Bestandslösung vorgesehen, nicht als kritischer Backbone.
- [] HomeWay, UniFi, Omada oder FRITZ werden nach Objekt und Bedarf ausgewählt.

Entscheidungsprinzip

Kabel für alles Kritische, WLAN für mobile Geräte, offene Schnittstellen wo sinnvoll und nur so viel Komplexität wie das Projekt wirklich braucht.

Zu prüfende Systemoption

08 · ÜBERGABE UND BETRIEB

Dokumentation, Abnahme und klare Rollen

8 Was nach der Inbetriebnahme vorliegen sollte

Ein funktionierender Test am ersten Tag reicht nicht. Dokumentation macht das System auch später wartbar.

- ☐ Port-, Raum- und Leitungsplan sind eindeutig und aktuell.
- ☐ Patchpanel, Dosen, Switchports und wichtige Geräte sind beschriftet.
- ☐ Geräteinventar, Seriennummern und wesentliche Firmwarestände sind erfasst.
- ☐ Zugangsdaten werden geordnet und sicher an den Auftraggeber übergeben.
- ☐ Konfigurationsbackup und Wiederherstellungsweg sind vereinbart.
- ☐ Leitungs-, Funktions- und WLAN-Prüfungen sind nachvollziehbar dokumentiert.
- ☐ Offene Punkte und Abweichungen stehen im Abnahmeprotokoll.
- ☐ Support, Updates, Wartung und spätere Änderungen haben klare Grenzen.

Wer macht was?

Elektriker / Fachpartner: Verrohrung, Kabelzug, Unterputz- und Stromarbeiten, Montage sowie Schutzmaßnahmen. Beratung & Technik: Netzwerkplan, Verteilerlogik, Switch, PoE, WLAN, digitale Schnittstellen, Prüfung und Dokumentation.

Dokumentation übergeben am _____

Offene Punkte _____

Nächster Prüftermin _____

PROJEKTABSCHLUSS

Die wichtigsten Entscheidungen auf einen Blick

Vor Baustart klären

Provider-Übergabe, Netzwerkschrank, Leitungswege, Dosen, Access-Point-Standorte, Außenbereiche und die Schnittstellen zu Elektriker und Haustechnikpartnern.

Priorität 1	
Priorität 2	
Priorität 3	
Noch offen	

NOTIZEN FÜR DAS PLANUNGSGESPRÄCH

Grundriss gemeinsam einordnen?

Die erste Einschätzung anhand Ihrer Eckdaten ist kostenlos. Eine vollständige Detailplanung erfolgt nach klarer Beauftragung. Senden Sie Grundriss, Ort, Projektphase und die wichtigsten Fragen.

office@beratung-technik.at | +43 664 4169873 |
www.beratung-technik.at